



## مقدمه

- ۱- اجرت نصب فقط شامل نصب و راه اندازی محصول در شرایط استاندارد و تعریف شده ، طبق مفاد مندرج در تعرفه محصول می باشد.
- ۲- قیمت قطعات ، لوازم و ایاب و ذهاب جداگانه طبق تعرفه شرکت انرژي دریافت می شود .
- ۳- هزینه نصب اینورتر و سیم کشی مربوط به آن در اجرت نصب محاسبه نشده و جداگانه از مشتری طبق تعرفه دریافت می شود .
- ۴- ملزومات مورد نیاز مثل برق، لوله کشی آب و ... باید در فاصله مجاز دستگاه آماده بوده و تهیه ملزومات بعهده مشتری می باشد .
- ۵- حمل و جابجایی دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد .
- ۶- هزینه ایاب و ذهاب طبق جدول ذیل دریافت می گردد :

## جدول تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب

شرح	۵ - ۰ کیلو متر (داخل شهر)	۱۰ - ۶ کیلو متر (داخل شهر)	۱۵ - ۱۱ کیلو متر (داخل شهر)	۱۶ کیلومتر تا انتهای محدوده شهری	کیلومتر طی شده از دروازه شهر تا محل مشتری در خارج از شهر (رفت و برگشت)	هزینه اتلاف زمان نماینده در طی مسیر خارج از شهر هر ساعت	هزینه توقف در محل مشتری در صورت مهیا نبودن شرایط نصب و سرویس هر ساعت
هزینه (ریال)	۹۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۱۴۰/۰۰۰	۵ /۰۰۰	۷۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰

- ۷- در صورتیکه تعمیر یا تعویض قطعه ای از محصول مستلزم باز کردن قطعه و یا اجزاء دیگری از محصول باشد ، فقط اجرت تعمیر یا تعویض قطعه مورد نظر از مشتری اخذ می گردد .
- ۸- نماینده مجاز سرویس موظف است کلیه شرایط استاندارد و نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای هر محصول را رعایت نموده و چنانچه این مهم امکان پذیر نباشد ، باید از نصب دستگاه خودداری نموده مراتب را به واحد خدمات پس از فروش از طریق فرم اظهارنامه اعلام نماید و یک نسخه از این فرم را به مشتری تحویل نماید . در این حالت فقط هزینه ایاب و ذهاب و حق بازدید از مشتری اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت توسط مشتری ، این هزینه توسط واحد خدمات با ارائه فرم اظهار نامه پرداخت خواهد شد .
- ۹- این تعرفه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ تا اطلاع ثانوی قابل اجرا می باشد .

تأیید معاونت فروش:

AF/STD/041-01

صفحه ۱۱ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## کولر سلولزی مدل EC 3.5 – EC 5.5 – EC 7.0

۴۳۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هر یک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و روغنکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
  - ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
  - ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
  - ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .
- توجه : در صورت نصب کولر در بالکن طبق تعرفه کولر بالازن اعمال شود .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۷۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۸۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی ( از چهار راهی تقسیم آب تا آبریز روی پوشال )	۸۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور ( به همراه تنظیم یا تعویض تسمه و فولی و بازدید از یاتاقانها و سیستم آبرسانی )	۱۷۰/۰۰۰
۵- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۰۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۳۶۰/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۲۵۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی ( در صورت سالم بودن )	۲۷۰/۰۰۰
۹- تعویض پروانه ونتیلاتور	۳۰۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش:

صفحه ۲ از ۲۲


تأیید مدیر خدمات پس از فروش:




بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

تعرفه نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت

۱۰۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۱۶۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۲۴۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۲۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت پمپ ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۳۰/۰۰۰	۱۴- تعویض سقف کولر
۸۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۴۳۰/۰۰۰	۱۶- تعویض تشتک آب کولر
۱۲۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۲۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۲۳۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۲۷۰/۰۰۰	۲۰- دمونتاز و مونتاز ( برای کولر ۳۵۰۰ : ۲۲۰/۰۰۰ ریال ) . ساختمانها یا طبقاتی که فاقد آسانسور میباشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود . ( برای کولر ۳۵۰۰ : ۴۰/۰۰۰ ریال ) .
۳۳۰/۰۰۰	۲۱- دمونتاز مونتاز و حمل با آسانسور . ( برای کولر ۳۵۰۰ : ۲۷۰/۰۰۰ ریال ) .
۳۰۰/۰۰۰	۲۲- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - روغنکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۴۲۰/۰۰۰	۲۳- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۲ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۳۵۰/۰۰۰	۲۴- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۲ ، به همراه تعویض پدها .
۱۶۰/۰۰۰	۲۵- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ آبرسانی ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۸۰/۰۰۰	۲۶- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۲ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .
۱۰۰ /۰۰۰	۲۷- باز کردن کولر قبلی شامل جداسازی از کانال ، برق و آب و جابجایی



تأیید معاونت فروش:  
AF/STD/041-01



تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## کولر سلولزی بالازن مدل VC 3.8 – VC 5.5

۶۹۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب .
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه و پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و روغنکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه .

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .

\* توجه : تعرفه ذیل فقط در خصوص کولرهایی است که در ارتفاع یا بالکن نصب شده اند صدق می کند در غیر این صورت مثل تعرفه کولرهای جلو زن اعمال شود .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۸۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۱۰۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی	۱۲۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور	۲۲۰/۰۰۰
۵- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۲۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۷۳۰/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۳۶۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش:

صفحه ۴ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:


AF/STD/041-01




بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

تعرفه نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت

۴۴۰/۰۰۰	۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)
۶۵۰/۰۰۰	۹- تعویض پروانه ونتیلاتور
۱۵۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور (تنظیم تسمه الزامی است)
۱۹۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۲۹۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۶۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت پمپ ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۹۰/۰۰۰	۱۴- تعویض سقف کولر
۱۲۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۸۰۰/۰۰۰	۱۶- تعویض تشتک آب کولر
۱۴۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۲۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۲۷۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۲۷۰/۰۰۰	۲۰- دمونتاژ و مونتاژ ساختمان یا طبقاتی که فاقد آسانسور میباشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود.
۳۳۰/۰۰۰	۲۱- دمونتاژ و مونتاژ و حمل با آسانسور
۳۴۰/۰۰۰	۲۲- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - روغنکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۵۰۰/۰۰۰	۲۳- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۲ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۴۲۰/۰۰۰	۲۴- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۲ ، به همراه تعویض پدها .
۱۹۰/۰۰۰	۲۵- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۸۰/۰۰۰	۲۶- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۴ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .

  
تأیید معاونت فروش:  
AF/STD/041-01

  
تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## کولر سلولزی مدل پالا

۵۵۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هر یک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و روغنکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
  - ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
  - ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
  - ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .
- توجه : در صورت نصب کولر در بالکن طبق تعرفه کولر بالازن اعمال شود .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۷۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شیر برقی تغذیه	۱۳۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی ( از چهار راهی تقسیم آب تا آبریز روی پوشال )	۱۲۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور ( به همراه تنظیم یا تعویض تسمه و فولی و بازدید از یاتاقانها و سیستم آبرسانی )	۱۷۰/۰۰۰
۵- تعویض شیر تخلیه ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۳۰/۰۰۰
۶- تعویض پمپ	۱۰۰/۰۰۰
۷- تعویض ونتیلاتور	۴۰۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۳۰۰/۰۰۰
۹- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۲۶۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش:

صفحه ۶ از ۲۲


تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

تعرفه نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت


۳۵۰/۰۰۰	۱۰- تعویض پروانه ونتیلاتور
۱۰۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۱۵۰/۰۰۰	۱۲- تعویض فولی ونتیلاتور
۲۲۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۲۰/۰۰۰	۱۴- تعویض یاتاقان سمت پمپ ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و روغنکاری یاتاقانها )
۱۳۰/۰۰۰	۱۵- تعویض سقف کولر
۱۲۰/۰۰۰	۱۶- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۴۹۰/۰۰۰	۱۷- تعویض تشتک آب کولر
۱۹۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۵۰/۰۰۰	۱۹- تعویض یا نصب مجدد ترموستات
۲۲۰/۰۰۰	۲۰- تعویض برزنت
۲۱۰/۰۰۰	۲۱- تعویض برد داخل کولر
۸۰/۰۰۰	۲۲- تعویض فیوز ترموستات هر کدام
۸۰/۰۰۰	۲۳- تعویض و تنظیم سطح سنج ها
۳۳۰/۰۰۰	۲۴- دمونتاز و مونتاژ ساختمانها یا طبقاتی که فاقد آسانسور میباشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود.
۳۶۰/۰۰۰	۲۵- دمونتاز مونتاژ و حمل با آسانسور
۳۶۰/۰۰۰	۲۶- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - روغنکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور و بازدید از شیر تخلیه ، شیر تغذیه و سطح سنج ها
۵۰۰/۰۰۰	۲۷- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۸ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۴۴۰/۰۰۰	۲۸- سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۸ ، به همراه تعویض پدها .
۲۲۰/۰۰۰	۲۹- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ آبرسانی ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۸۰/۰۰۰	۳۰- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۲ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .



تأیید معاونت فروش:

AF/STD/041-01

صفحه ۷ از ۲۲



تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## کولر سلولزی مدل EC11

۷۷۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه و پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هر یک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و گریسکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه .

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۱۰۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۸۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی برای هر پمپ	۸۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور به همراه تنظیم تسمه و بازدید از فولی و یاتاقانها و بازدید سیستم آبرسانی	۲۷۰/۰۰۰
۵- تعویض هر پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۰۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۶۰۰/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۴۳۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۴۹۰/۰۰۰
۹- تعویض پروانه ونتیلاتور	۵۱۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش:

صفحه ۸ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:

AF/STD/041-01





بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

تعرفه نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت

۱۵۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۲۲۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۲۹۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۱۵۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت دیگر ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۱۵۰/۰۰۰	۱۴- تعویض سقف کولر
۱۲۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۷۱۰/۰۰۰	۱۶- تعویض تشتک آب ( کف ) کولر
۱۳۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۲۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۲۲۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۳۵۰/۰۰۰	۲۰- نصب اینورتر ( با آموزش کامل )
۲۵۰/۰۰۰	۲۱- نصب کابل ۲ یا ۴ رشته بر روی دیوار داخل داکت یا بست دیواری به ازای هر متر
۵۱۰/۰۰۰	۲۲- دمونتاز و مونتاز توضیح : ساختمان یا طبقاتی که فاقد آسانسور می باشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود .
۶۰۰/۰۰۰	۲۳- دمونتاز و مونتاز و حمل با آسانسور
۳۵۰/۰۰۰	۲۴- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - گریسکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۴۹۰/۰۰۰	۲۵- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۴ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۴۴۰/۰۰۰	۲۶- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۴ ، به همراه تعویض پد ها .
۲۲۰/۰۰۰	۲۷- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ مربوطه ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر .
۱۰۰/۰۰۰	۲۸- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۷ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .
۱۰۰/۰۰۰	۲۹- باز کردن کولر قبلی بالاتر از مدل ۷۰۰۰ شامل جداسازی از کانال ، برق و آب .

تأیید معاونت فروش:

AF/STD/041-01

صفحه ۹ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## کولر سلولزی بالازن مدل VC 11

ریال ۱/۱۹۰/۰۰۰

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه و پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هر یک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و گریسکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه .

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۱۲۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۱۲۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی برای هر پمپ	۱۲۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور به همراه تنظیم تسمه و بازدید از فولی و یاتاقانها و بازدید سیستم آبرسانی	۴۰۰/۰۰۰
۵- تعویض هر پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۴۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۱/۱۰۰/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۷۰۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۸۰۰/۰۰۰
۹- تعویض پروانه ونتیلاتور	۹۰۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش

صفحه ۱۰ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



۲۲۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۳۳۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۴۴۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۲۲۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت دیگر ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۲۲۰/۰۰۰	۱۴- تعویض سقف کولر
۱۷۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۱۲۰/۰۰۰	۱۶- تعویض تشتک آب ( کف ) کولر
۱۹۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۲۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۲۸۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۳۷۰/۰۰۰	۲۰- نصب اینورتر ( با آموزش کامل )
۲۵/۰۰۰	۲۱- نصب کابل ۲ یا ۴ رشته بر روی دیوار داخل داکت یا بست دیواری به ازای هر متر
۳۵/۰۰۰	۲۲- نصب کابل ۵ رشته بر روی دیوار داخل داکت یا بست دیواری به ازای هر متر
۶۰۰/۰۰۰	۲۳- دمونتاژ و مونتاژ توضیح : ساختمان یا طبقاتی که فاقد آسانسور می باشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود .
۶۶۰/۰۰۰	۲۴- دمونتاژ و مونتاژ و حمل با آسانسور
۵۵۰/۰۰۰	۲۵- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - گریسکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۷۱۰/۰۰۰	۲۶- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۵ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۶۴۰/۰۰۰	۲۷- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۵ ، به همراه تعویض پدها .
۳۳۰/۰۰۰	۲۸- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ مربوطه ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۱۰۰/۰۰۰	۲۹- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۷ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .
توافقی	۳۰- باز کردن کولر قبلی شامل جداسازی از کانال ، برق و آب و جابجایی در ارتفاع

تأیید معاونت فروش:  
AF/STD/041-01



## کولر سلولزی مدل EC 18

۱/۰۹۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه و پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هر یک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و گریسکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه .

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۴- دمونتاژ کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر درب )	۱۲۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۱۰۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی برای هر پمپ	۱۲۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور به همراه تنظیم تسمه و بازدید از فولی و یاتاقانها و بازدید سیستم آبرسانی	۳۳۰/۰۰۰
۵- تعویض هر پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۲۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۸۳۰/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۵۵۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۷۴۰/۰۰۰



۸۵۰/۰۰۰	۹- تعویض پروانه ونتیلاتور
۲۲۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۳۰۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۴۰۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۲۱۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت دیگر ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۱۵۰/۰۰۰	۱۴- تعویض هر سقف کولر
۱۴۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۱۲۰/۰۰۰	۱۶- تعویض یک یا هر دو تشتک آب ( کف ) کولر
۱۷۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۱۳۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۲۸۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۳۶۰/۰۰۰	۲۰- نصب اینورتر ( با آموزش کامل )
۳۵/۰۰۰	۲۱- نصب کابل ۵ رشته بر روی دیوار داخل داکت یا بست دیواری به ازای هر متر
۸۳۰/۰۰۰	۲۲- دمونتاژ و مونتاژ ساختمان یا طبقاتی که دارای آسانسور و پله می باشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر تا دو طبقه به پشت بام یا تراس مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود .
۱۰۰/۰۰۰	۲۳- دمونتاژ و مونتاژ و حمل با آسانسور (در صورتی که تمام قطعات با آسانسور حمل شود) .
---	۲۴- حمل دستگاه بدون استفاده از آسانسور توافقی می باشد .
۵۰۰/۰۰۰	۲۵- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - گریسکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۶۶۰/۰۰۰	۲۶- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۵ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۵۹۰/۰۰۰	۲۷- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۵ ، به همراه تعویض پدها .
۳۰۰/۰۰۰	۲۸- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ مربوطه ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۱۷۰/۰۰۰	۲۹- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۷ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .



## کولر سلولزی مدل EC 25

۱/۵۹۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی ( دو سر برزنت یا یک سر برزنت )

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب .
- ۵- اتصال دستگاه به کانال با تسمه و پیچ .
- ۶- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ و گریسکاری یاتاقانها) .
- ۸- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۱- تکمیل کارت ضمانت نامه .

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد.
- ۴- دمونتاز کردن کولر بمنظور عبور دادن از مکانی که امکان عبور کولر از آن نباشد به اضافه مونتاژ مجدد آن ، شامل هزینه نصب نمی گردد و هزینه آن جداگانه طبق تعرفه از مشتری دریافت خواهد شد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی ( هر درب )	۱۴۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۱۶۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی پمپ	۱۶۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور به همراه تنظیم تسمه و بازدید از فولی و یاتاقانها و بازدید سیستم آبرسانی	۴۴۰/۰۰۰
۵- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۲۰۰/۰۰۰
۶- تعویض ونتیلاتور	۱/۱۵۵/۰۰۰
۷- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۷۷۰/۰۰۰
۸- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۹۷۰/۰۰۰

تأیید معاونت فروش:

صفحه ۱۴ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:

AF/STD/041-01



۱/۱۰۰/۰۰۰	۹- تعویض پروانه ونتیلاتور
۲۵۰/۰۰۰	۱۰- تعویض فولی موتور ( تنظیم تسمه الزامی است )
۳۸۰/۰۰۰	۱۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۵۵۰/۰۰۰	۱۲- تعویض یاتاقان سمت فولی ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۲۴۰/۰۰۰	۱۳- تعویض یاتاقان سمت دیگر ( به اضافه بازدید از پروانه ، شفت ، فولی و گریسکاری یاتاقانها )
۲۱۰/۰۰۰	۱۴- تعویض هر سقف کولر
۲۱۰/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه ( فولی ها باید در یک راستا باشند )
۱/۵۴۰/۰۰۰	۱۶- تعویض یک یا هر دو تشتک آب ( کف ) کولر
۲۲۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۲۱۰/۰۰۰	۱۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
۳۳۰/۰۰۰	۱۹- تعویض برزنت
۳۶۰/۰۰۰	۲۰- نصب اینورتر ( با آموزش کامل )
۳۵/۰۰۰	۲۱- نصب کابل ۵ رشته بر روی دیوار داخل داکت یا بست دیواری به ازای هر متر
۹۹۰/۰۰۰	۲۲- دمونتاز و مونتاز
---	۲۳- حمل دستگاه به محل نصب توافقی می باشد .
۶۰۰/۰۰۰	۲۴- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - شستشوی پروانه ونتیلاتور - گریسکاری یاتاقانها - تنظیم تسمه - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۷۷۰/۰۰۰	۲۵- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۴ ، به همراه پد شویی با دستگاه کارواش .
۷۵۰/۰۰۰	۲۶- موارد سرویس کامل طبق توضیحات ردیف ۲۴ ، به همراه تعویض پدها .
۳۳۰/۰۰۰	۲۶- جمع آوری کولر در پایان فصل گرما شامل : قطع جریان آب به کولر و جمع آوری شیلنگ مربوطه ، تخلیه آب کولر ، نظافت کف کولر ، کشیدن برزنت یا محافظ موجود بر روی کولر.
۲۲۰/۰۰۰	۲۷- حمل یک دست پد به محل مشتری . تبصره ۷ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو دست ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .



## کولرپنجره ای EC 1

۲۷۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی پایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب.
- ۵- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۶- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء و اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ )
- ۷- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۸- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۹- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۰- تکمیل کارت ضمانت نامه و تحویل آن به مشتری و ارسال قسمت اطلاعات محصول ومشتري به سازمان خدمات پس از فروش.

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه میگردد.
- ۲- تهیه پایه و ملزومات مورد نیاز نصب ، بعهدہ مشتری میباشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری میباشد.





مورد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض پد سلولزی	۸۰/۰۰۰
۲- تعویض یا تنظیم شناور	۸۰/۰۰۰
۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی	۸۰/۰۰۰
۴- تعویض موتور ( هر عدد )	۱۸۰/۰۰۰
۵- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۸۰/۰۰۰
۶- تعویض تشتک آب کولر	۱۸۰/۰۰۰
۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه ( تعویض برد )	۱۸۰/۰۰۰
۸- تعویض پانل طرفین ( هر کدام )	۱۲۰/۰۰۰
۹- تعویض هر سه پانل	۱۵۰/۰۰۰
۱۰- تعویض کی برد	۱۸۰/۰۰۰
۱۱- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر - بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - تعویض یا نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور	۱۸۰/۰۰۰

☆ چنانچه سرویس کامل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی باشد اجرتی بابت آن تعلق نمیگیرد .

☆ چنانچه نصب در شرایط ویژه ، در ارتفاع بالای ۲/۵ متر باشد ، به اجرت نصب ۱۲۰/۰۰۰ ریال اضافه می گردد .

☆ چنانچه در سرویس کامل نیاز به تعویض قطعه همراه با جابجایی کولر باشد ، ۱۲۰/۰۰۰ ریال به سرویس اضافه می شود .



## کولر سلولزی مدل (اکسیال) AC 3500

۱۹۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی بر روی زمین یا دیوار

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی چهارپایه و تراز نمودن آن .
- ۲- آچارکشی دستگاه .
- ۳- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۴- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۵- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء ، اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ) .
- ۶- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۷- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۸- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۹- تکمیل کارت ضمانت نامه

## تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه چهارپایه و ملزومات مورد نیاز نصب بعهدہ مشتری می باشد.
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری می باشد.

تأیید معاونت فروش:

AF/STD/041-01

صفحه ۱۸ از ۲۲

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

تعرفه نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت

اجرت به ریال	موارد تعمیر ، تعویض و سرویس
۶۰/۰۰۰	۱- تعویض پد سلولزی
۶۰/۰۰۰	۲- تعویض یا تنظیم شناور
۶۰/۰۰۰	۳- تعویض اجزای سیستم آبرسانی ( از چهار راهی تقسیم آب تا آبریز روی پوشال )
۱۱۰/۰۰۰	۴- تعویض فن
۶۰/۰۰۰	۵- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پد و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پد )
۲۸۰/۰۰۰	۶- تعویض تشتک آب کولر
۱۰۰/۰۰۰	۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی دستگاه
۹۰/۰۰۰	۸- تعویض یا نصب مجدد کلید کولر
	ساختمانها یا طبقاتی که فاقد آسانسور میباشد به ازای هر طبقه حمل قطعات کولر به پشت بام یا تراس مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال دریافت می شود.
۱۳۰/۰۰۰	۹- سرویس کامل شامل : نظافت کف کولر -بازدید از سیم کشی ، سیستم آبرسانی و هوادهی - نظافت پد سلولزی و رفع رسوبات از روی آن - تعویض یا تنظیم شناور.
۱۷۰/۰۰۰	۱۰- سرویس کامل به همراه تعویض
۳۰/۰۰۰	۱۱- حمل یک عدد پد به محل مشتری . تبصره ۲ : در صورت حمل تعداد بیشتر از دو عدد ، هزینه بصورت توافقی و عرف محل دریافت خواهد شد .

تأیید معاونت فروش  
AF/STD/041-01

تأیید مدیر خدمات پس از فروش:



## بهارساز مدل ۶۸۰

۶۹۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی سیستم گرمایش یا سرمایش
۷۹۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کل سیستم گرم و سرد
اجرت نصب دستگاه در شرایط غیر ایده آل ( ارتفاع و مکانهای غیر متعارف ) به صورت توافقی دریافت می شود .	

## تذکر در خصوص ردیف یک :

نظر به اینکه در برخی موارد ، عملیات نصب و راه اندازی به دلیل آماده نبودن برخی عوامل از طرف مشتری ، بصورت نا تمام صورت می پذیرد و فقط قسمت سرمایش یا گرمایش دستگاه مورد نظر راه اندازی می شود ، لذا طبق این تعرفه در مرحله اولیه با توجه به دو ردیف اول ، اجرت نصب قابل دریافت بوده و الباقی مرحله ذکر شده مطابق بند ۳۰ تعرفه ، قابل دریافت خواهد بود .

## شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی شاسی و تراز نمودن آن .
- ۲- اتصال کابین های دستگاه به یکدیگر و آب بندی نمودن بین آنها بوسیله چسب سیلیکون .
- ۳- آچارکشی دستگاه .
- ۴- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز و دستگاه .
- ۵- نصب شیلنگ 3/4 اینچ دولا منجیدار بهمراه بست مناسب .
- ۶- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۷- کنترل و تنظیم فشار گاز .
- ۸- تست نشتی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .
- ۹- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب .
- ۱۰- اتصال دستگاه به کانال رفت و برگشت با برزنت نسوز یا بصورت مستقیم .
- ۱۱- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۱۲- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه ( تشکیل شعله آبی مناسب برای پیلوت و شعله اصلی) .
- ۱۳- تنظیم ، تست و راه اندازی قسمت سرمایشی دستگاه ( شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ روغنکاری یا تاقانها .
- ۱۴- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۵- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۶- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۷- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

## تبصره :

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .
- ۲- تهیه ملزومات مورد نیاز اتصالات گاز بعهده مشتری می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد و در صورت حمل دستگاه توسط نماینده طبق ردیف ۲۹ و ۲۸ تعرفه ، هزینه دریافت می گردد .
- ۴- شیر گاز و کابل برق ( ترجیحاً ارت دار ) در نزدیک دستگاه می بایست آماده باشد .




مورد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض فن لیمیت کنترل	۸۰/۰۰۰
۲- تعویض پیلوت ، جرقه زن ، ترموکوپل ( هر کدام به تنهایی یا باهم )	۹۰/۰۰۰
۳- تعویض شیر التروسیت یک مرحله ای	۱۰۰/۰۰۰
۴- تعویض شیرالتروسیت سیگما دو مرحله ای	۱۴۰/۰۰۰
۵- تعویض فندک و سیم فندک ( هر کدام به تنهایی و یا باهم )	۶۰/۰۰۰
۶- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۷۰/۰۰۰
۷- تعویض مشعل	۱۷۰/۰۰۰
۸- تعویض رادیاتور به همراه نصب مجدد و نظافت مشعل	۷۴۰/۰۰۰
۹- تبدیل اریفیس گاز شهری به مایع یا بالعکس و تنظیم پولکی	۱۵۰/۰۰۰
۱۰- تعویض یا اصلاح جا کلیدی و عناصر آن	۱۲۰/۰۰۰
۱۱- سیم کشی کامل دستگاه به همراه جعبه تقسیم و فیوز	۳۱۰/۰۰۰
۱۲- نصب ترموستات محیطی	۹۰/۰۰۰
۱۳- تعویض جعبه تقسیم	۱۲۰/۰۰۰
۱۴- کابل کشی هر متر با نصب بست به دیوار	۱۰/۰۰۰
۱۵- تعویض ونتیلاتور	۴۴۰/۰۰۰
۱۶- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۲۴۰/۰۰۰
۱۷- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن )	۲۷۰/۰۰۰
۱۸- تعویض پروانه ونتیلاتور (جداسازی کابین ها و ...)	۴۰۰/۰۰۰
۱۹- تعویض یاتاقان پشت به فولی	۱۲۰/۰۰۰
۲۰- تعویض یاتاقان سمت فولی	۲۳۰/۰۰۰
۲۱- تعویض فولی موتور	۱۰۰/۰۰۰
۲۲- تعویض فولی ونتیلاتور	۱۲۰/۰۰۰
۲۳- تعویض موتور	۱۸۰/۰۰۰
۲۴- تعویض یا تنظیم تسمه	۸۰/۰۰۰
۲۵- تعویض یا تنظیم شناور	۱۰۰/۰۰۰
۲۶- تعویض اجزای سیستم آبرسانی	۱۲۰/۰۰۰
۲۷- تعویض پد سلولزی ( هر عدد )	۸۰/۰۰۰
۲۸- تعویض پمپ آب ( به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها )	۱۲۰/۰۰۰
۲۹- تعویض تشتک	۵۵۰/۰۰۰
۳۰- دمونتاز و مونتاژ قسمت سرمایش	۲۷۰/۰۰۰
۳۱- حمل قسمت سرمایش دمونتاز شده توسط نماینده (هر طبقه) با دست	۳۰/۰۰۰
۳۲- حمل کابین گرم دستگاه و شاسی توسط نماینده (هر طبقه)	۶۰/۰۰۰
۳۳- تبدیل فن لیمیت کنترل به مدل ترمودیسک حدی و فن کنترل	۳۵۰/۰۰۰




بازنگری ۹۵/۰۲/۱۰

نعره نصب ، راه اندازی و سرویس محصولات شرکت

۳۳۰/۰۰۰	۳۳- تبدیل از سرمایه به گرمایش : نظافت کامل کولر شامل ( پروانه و کف و پدها ) با آب - روغنکاری یاتاقانها و رگلاژ و تنظیم تسمه - بازدید و ترمیم سیم کشی - بازکردن یا باز کردن مشعل و نظافت آن - تنظیم شعله - تست عملکرد و تست نشتی
۳۳۰/۰۰۰	۳۴- تبدیل از گرمایش به سرمایه : نظافت کامل کولر ( پروانه و کف و پدها ) با آب - روغنکاری یاتاقانها - رگلاژ و تنظیم تسمه و سیستم آبرسانی و بستن شیر گاز و مسدود کردن کانال برگشت .
۲۲۰/۰۰۰	۳۵- کارشناسی قبل از نصب ( گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده ، برای واحد خدمات ارسال گردد) .



تأیید معاونت فروش:  
AF/STD/041-01



تأیید مدیر خدمات پس از فروش: